

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **GLĘBOKA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO POD SIEDZIBĘ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POMIESZCZEŃ DYŻURNYCH POLICJI**

Adres : UL. JANOWIECKA 2, 62-290 MIEŚCISKO, DZ.NR. EWID.: 280/1, 281/2

Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA, SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

Kod CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor : **Gmina Mieścisko**

Adres : 62,290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA, SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

Budowa : GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO POD SIEDZIBĘ OŚRODKA POMOCY

POMIESZCZEŃ DYŻURNYCH POLICJI

Adres : UL. JANOWIECKA 2, 62-290 MIEŚCISKO, DZ.NR. EWID.: 280/1, 281/2

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2019-08-04

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45310000-3	INSTALACJA NISKOPRĄDOWA
2	45310000-3	SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

--- Koniec wydruku ---

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA, SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

Budowa : GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO POD SIEDZIBĘ OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ I

POMIESZCZEŃ DYŻURNYCH POLICJI

Adres : UL. JANOWIECKA 2, 62-290 MIEŚCISKO, DZ.NR. EWID.: 280/1, 281/2

Data: 2019-08-04

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1 INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

Kod CPV : 45310000-3

1 KNR-W 4-03 1003-06 WACETOB wyd.I 1997

9,00 otw.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm w przepustach

Kod CPV : 45310000-3

$$6 + 2 + 1 = 9,00$$

$$\text{Razem} = 9,00 \text{ otw.}$$

2 KNR-W 4-03 1001-01 WACETOB wyd.I 1997

65,50 m

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Kod CPV : 45310000-3

parter: $16,00 + 1,00 + 3,00 + 5,00 + 3,00 + 1,00 = 29,00$

piętro: $2,00 + 3,00 + 3,00 + 6,00 + 3,50 + 4,00 + 6,00 + 7,00 + 2,00 = 36,50$

$$\text{Razem} = 65,50 \text{ m}$$

3 KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997

131,00 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewody komputerowe pod gniazdo RJ45

Kod CPV : 45310000-3

$$65,50 * 2 = 131,00$$

$$\text{Razem} = 131,00 \text{ m}$$

4 KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997

65,50 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - przewody komputerowe pod gniazdo RJ11

Kod CPV : 45310000-3

$$65,50 = 65,50$$

$$\text{Razem} = 65,50 \text{ m}$$

5 KNR-W 5-08 0308-02 WACETOB wyd.I 1997

13,00 szt.

Montaż na gotowym podłożu gniazd komputerowych - PL 2xRJ45,1xRJ11

Kod CPV : 45310000-3

$$13 = 13,00$$

$$\text{Razem} = 13,00 \text{ szt.}$$

6 KNR-W 5-08 0403-02 WACETOB wyd.I 1997

2,00 szt.

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - Punkt Dostępu WiFi AP1xRJ45

Kod CPV : 45310000-3

$$2 = 2,00$$

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA, SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

1. INSTALACJA NISKOPRĄDOWA

Data: 2019-08-04

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Razem =		2,00	szt.

7 KNR-W 5-08 0403-02 WACETOB wyd.I 1997

1,00 szt.

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - obudowa GPD z wyposażeniem

Kod CPV : 45310000-3

1 = 1,00

Razem = 1,00 szt.

2 SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

Kod CPV : 45310000-3

8 KNR AL-01 0304-04

1,00 szt

Dostawa i montaż elektromechanicznych elementów instalacyjnych - dzwonek sygnalizacyjny

Kod CPV : 45310000-3

1 = 1,00

Razem = 1,00 szt

9 KNR AL-01 0304-04

1,00 szt

Dostawa i montaż elektromechanicznych elementów instalacyjnych - przycisk przywołania

Kod CPV : 45310000-3

1 = 1,00

Razem = 1,00 szt

10 KNR-W 4-03 1003-06 WACETOB wyd.I 1997

1,00 otw.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm w przepustach

Kod CPV : 45310000-3

1 = 1,00

Razem = 1,00 otw.

11 KNR-W 4-03 1001-01 WACETOB wyd.I 1997

10,00 m

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Kod CPV : 45310000-3

parter:

10.00 = 10,00

Razem = 10,00 m

12 KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997

131,00 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY3x2,5mm

Kod CPV : 45310000-3

65.50 * 2 = 131,00

INSTALACJA NISKOPRĄDOWA, SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

2. SYSTEM PRZYWOŁYWANIA

Data: 2019-08-04

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
Razem =		131,00	m

--- Koniec wydruku ---