

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
REMONT PRZEDSZKOLA LEŚNE LUDKI W MIEŚCISKU		
	Identyfikator kosztorysu: REMONT PRZEDSZKOLA LEŚNE LUDKI -MIEŚCISKO	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2014-04-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty rozbórkowe		
10	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	12,0000
20	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn (2,75*2,98+1,67*2,98+2,10*2,98+1,48*2,98+2,06*2,98+0,48*2,98*2+0,94*2,98+1,38*2,98+2,20*2,98)*0,12+0,30*0,70*2,98+1,00*0,33*2,98+1,00*0,33*2,98	m3	8,1497
30	KNNR 3 801-7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1,49+2,26+3,53+1,09	m2	8,3700
40	KNNR 3 801-3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami 15,35+4,93+4,06+2,74+0,98+4,38+1,13+1,24+2,99+4,48+4,76	m2	47,0400
50	KNR 4-01 108-17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km	m3	10,0000
60	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	10,0000
2	Ścianki uzupełnienie i wykonanie nowych		
70	KNR 4-01 305-3 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek i ścian ponad 1/2 cegły 1,00*2,10*2*0,12+0,35*2,10*0,12	m3	0,5922
80	KNR 2-02 120-2 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły (1,68+0,90)*2,98+1,94*2,98+1,00*2,98 -0,90*2,05-1,82*2,05	m2	10,8736
90	KNR 2-02 120-1 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły 1,30*2,98	m2	3,8740
100	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 1,68*2,98*2+1,00*2,98*4+1,00*2,98*2+0,35*2,10*2+0,20*2,10*10+8,00	m2	41,5628
110	KNR 4-01 207-3 Wypełnienie bruzd w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem, przekrój do 0.045 m2 4,00*2+1,00*2	m	10,0000
3	Stolarka		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2014-04-04 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNR 2-02 1017-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą regulowaną 0,90*2,10*3+1,20*2,10+0,95*2,10*2	m2	12,1800

4	Wykonanie płyty stropowej nad schodami			
130	KNR 2-05 103-5 Montaż nadproży stalowych dwuteownik 160 pomalowany farbą ogniodporną 4,20*2*0,0179	t 0,1504		0,1504
140	KNR 4-01 422-3 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	stempli wys.3.3m		10,0000
150	KNR 2-18 607-4 Deskowanie stropów 4,00*1,00	m2 4,0000		4,0000
160	KNR 2-02 216-2 Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm 3,855*0,97	m2 3,7394		3,7394
170	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie (4,00*10+1,00*40)*2*0,00122	t 0,1952		0,1952
180	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa-5cm	m2		3,7394
190	KNR 2-02 1101-2 Podkłady betonowe na stropie 3,08*0,05	m3 0,1540		0,1540
200	KNR 4-01 803-2 Uzupełnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko-po rozebranych ściankach (2,75+1,67+2,10+0,48+0,48+4,16+0,35+1,00*2+1,48+4,30) *0,14+1,50*0,60+0,33*1,60+2,00*0,40	m2 4,9958		4,9958
5	Posadzki			
210	KNR 2 1208-1 Samopoziomująca masa 47,04	m2 47,0400		47,0400
220	KNR 0-23 IGM 2611-2 gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	m2		47,0400
230	KNR 0-12 IGM 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	m2		6,4000
240	KNR 0-12 IGM 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2		6,4000
250	KNR 2-02 1113-1 Posadzki z wykładzin tekstylnych 47,04-6,4	m2 40,6400		40,6400
6	Licowanie ścian płytkami			
260	KNR 0-12 IGM 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (1,70*2+1,94*2+0,90*2)*2,98+2+1,50*1,50	m2 31,3084		31,3084
270	KNR 0-12 IGM 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		31,3084
7	Roboty malarskie			

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2014-04-04 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
280	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,47*3+3,03*2+2,77*2+2,00*2+1,68+1,00+1,38*4+5,08*2)*3,00 -2,10*1,00*6-1,20*2,10*3-2,37*3,00	m2 151,1100 -27,2700	123,8400
290	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	123,8400
300	KNR 2-02 815-1 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowe	m2	123,8400
310	KNR 0-23 IGM 2611-2	m2	123,8400

	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne		
320	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie wewnętrzne	m2	123,8400
330	KNR 2-02 WACETOB 1510-4 Dodatek za każde dalsze malowanie podłoży gipsowych - powierzchnie wewnętrzne	m2	123,8400
8	Roboty instalacyjne		
340	KNR 4-02 WACETOB 234-6 Demontaż umywalki	kpl	2,0000
350	KNR 4-02 WACETOB 317-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej	szt	3,0000
360	KNR 4-02 WACETOB 141-1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5,0000
370	KNR 4-02 WACETOB 120-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	szt	40,0000
380	KNR 2-15 103-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm-demontaż	m	10,0000
390	KNR 2-15 103-1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 15 mm-demontaż	m	40,0000
400	KNR 2-15 103-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm	m	25,0000
410	KNR 2-15 103-1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 15 mm	m	45,0000
420	KNR 4-01 334-7 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1 cegły	szt	5,0000
430	KNR 4-01 336-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	35,0000
440	KNR 4-01 338-1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	8,0000
450	KNR 4-01 324-1 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4x1/4 cegły	m	35,0000
460	KNR 4-01 325-1 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju 1/4x1/4 cegły	m	8,0000

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2014-04-04 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
470	KNR 2-15 110-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych - rurociągi o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych	m	70,0000
480	KNR 2-15 WACETOB 207-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe	m	25,0000
490	KNR 2-15 WACETOB 207-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia wciskowe	m	35,0000
500	KNR 2-15 112-3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 25 mm	szt	3,0000
510	KNR 2-15 112-1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	7,0000
520	KNR 2-15 107-1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	7,0000

530	KNR 2-15 WACETOB 218-1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	1,0000
540	KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	2,0000
550	KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,	szt	4,0000
560	KNR 2-15 220-5 Zlewozmywaki żeliwne lub stalowe na szafce	szt	1,0000
570	KNR 2-15 115-1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm	szt	5,0000
9	Roboty elektryczne		
580u	1-1 roboty elektryczne	kpl	1,0000
----- Koniec wydruku -----			