

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W MIEŚCISKU OD
SKRZYŻOWANIA UL. POKOJU DO POSESJI NR 42.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
Rodzaj robót: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

PRZEDMIAR

Strona 1

22-09-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W MIEŚCISKU OD SKRZYŻOWANIA UL. POKOJU DO POSESJI NR 42. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI		
1.1			Praca pomiarowo-geodezyjna		
1.1	10	KNR 201-01-21-02-00	Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,144
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*7/10000		0,144
1.2			Frezowanie pasów szerokości po 1,0m przy krawężnikach średniej grubości 2 cm		
1.2	10	AT 03 0102 01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbioru na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m ²	360,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 180*2		360,000
1.3			Frezowanie nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią grubości 5 cm		
1.3	10	AT 03 0102 01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbioru na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - 5cm [wsp. 1,25)	m ²	175,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Ul. Pokoju 2 Nr 42	<i>Obliczenie ilości</i> 20*7 5*7		140,000 35,000
1.4			Rozebranie nawierzchni tłuczniowej grub 20 cm pod ułożenie ławy betonowej pod ściek z kostki betonowej z wywozem do 1 km		
1.4	10	KNR 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	410,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*2		410,000
1.4	20	KNR 231-08-04-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm-dalsze 5 cm	m ²	410,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*2		410,000
1.4	30	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek tłucznia koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	6,560
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*2*0,08*0,2		6,560
1.4	40	KNR 404-11-03-04-00	Transport tłucznia z rozbioru nawierzchni na odległość do 1 km	m ³	6,560
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*2*0,08*0,2		6,560
1.5			Wykonanie ławy betonowej pod ściek z kostki betonowej z betonu C15/20		
1.5	10	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	6,560
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 205*2*0,2*0,08		6,560

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.6			Ułożenie kostki betonowej szarej na ławie betonowej szerokości 0,2m		
1.6	10	KNR 231-00-02-01-00	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej na ławie betonowej szerokości 0,2 m	m ²	82,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości 205*2*0,2</i>		82,000
1.7			Regulacja kratek sciekowych		
1.7	10	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja kratek ściekowych	szt	11,000
1.8			Regulacja włączów istniejącej kanalizacji		
1.8	10	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja włączów istniejącej kanalizacji	szt	5,000
1.9			Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		
1.9	10	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1435,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości 205*7</i>		1435,000
1.10			Spryskanie podbudowy emulsją asfaltowa w ilości 1kg/m2		
1.10	10	KNR 231-10-04-07-00	Spryskanie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 1kg/m2	m ²	1435,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości 205*7</i>		1435,000
1.11			Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 grubości 5 cm		
1.11	10	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1435,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości 205*7</i>		1435,000
1.11	20	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm-dalsze 2 cm	m ²	1435,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości 205*7</i>		1435,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE
DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE
DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

PRZEDMIAR		Strona 1			22-09-2017	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	PRZEBUDOWA DROGI W M. MIEŚCISKO OŚ. MICHAŁOWSKIE DO BUTLI+ DO POSESJI NR 22 POPRZECZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ					
1.1	Praca pomiarowo-geodezyjna					
1.1	10	KNR	201-01-21-02-00 Praca pomiarowo-geodezyjna	HA	0,301	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*7/10000	
					0,301	
1.2	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej					
1.2	10	KNR	231-01-03-05-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 5/6	m²	1942,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*4,4+50	
					1942,000	
1.3	Wykonanie podbudowy tłuczniowej 0/31,5 grubości 5 cm					
1.3	10	KNR	231-01-17-01-00 Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem twardym grub 7 cm	m²	1846,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*4,20+40	
					1846,000	
1.3	20	KNR	231-01-17-02-00 Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem twardym-dodatek za 1 cm-pomniejszenie o 2 cm	m²	-1846,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			-(430*4,20+40)	
					-1846,000	
1.4	Wykonanie nawierzchni bitumicznej 0/11 grubości 4cm					
1.4	10	KNR	231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m²	1760,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*4,0+40	
					1760,000	
1.4	20	KNR	231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm-dalszy 1 cm	m²	1760,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*4,0+40	
					1760,000	
1.5	Regulacja pobocza szet 1m					
1.5	10	KNR	231-14-02-05-00 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m²	860,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			430*2	
					860,000	
1.6	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm na skrzyżowaniu z ulicą Oś. Michałowskie					
1.6	10	KNR	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m²	30,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5*6
					30,000
1.6	20	KNR	231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm-dalsze 2 cm	m ²	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5*6
					30,000
1.7	Wywóz gruzu na odl 5km samochodami o ładowności do 10 Mg				
1.7	10	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5*6*0,1
					3,000
1.7	20	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką-dalszy 1 km	m ³	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5*6*0,1
					3,000